

## Atbildes uz piegādātāja 09.01.2018. jautājumiem

### Piegādātāja jautājums

- 1) Lūdzam sniegt skaidrojumu no kādas el.sadales vai el.sadalēm tiks padots spriegums uz izbūvējamo ventilācijas sistēmu sastāvā esošajiem ventilatoriem un noslēgvārstiem,
  - a) Tāmes LT6-AVK:
    - 1a) 1. kārtā punkti nr. 25; 41; 50; 63; 64,
    - 1b) dūmu un karstuma izvadīšanas sistēma pārējo stāvu robežās punkti no 1 līdz 6.
  - b) Tāmes LT5-AVK 2. kārtā punkti no 13 līdz 16
    - 1b) ventilācijas sistēma 6. st. robežās p. 1, 4,
    - 2b) dūmu izvadīšana 5. stāva robežās p. 1; 2,
    - 3b) dūmu izvadīšana pārējos stāvos no punktiem nr. 1 līdz 3,

gadījumā, ja minētie elektromontāžas darbi ir paredzēti šī iepirkuma ietvaros, lūdzam, izsūtīt nepieciešamo projekta dokumentāciju, lai varētu korekti iztāmēt šos elektromontāžas darbus?

### Atbilde

- (1) Minētie elektromontāžas darbi ir paredzēti šī iepirkuma ietvaros.  
Skatīt papildināto projekta dokumentāciju pievienotajā failā [EL-28 01 2018 CFIvent.7z](#)
- (2) Papildināt būvobjektu tāmes sekojoši:

#### BA2, sadaļa LT2-EL

| Nr.p.k                                  | Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)   | Mērvien. | Apjoms |
|---|---|----------|--------|
| 1                                       | 2   | 3        | 4      |
| <b>V stāva nosūces skapji, II kārtā</b> |   |          |        |
| 1                                       | līnijas automāt slēdzis, 1P,C 10 A, uzstādīšana sadalē  | gb       | 10     |
| 2                                       | Kabelis ar vara dzīslām XPUJ 5G1,5 mm <sup>2</sup> , montāža zem apmetuma, vai virs griestiem | m        | 260    |
| 3                                       | Spaiļu (nozaru) kārba, zemapmetuma, 2×5×2.5 mm <sup>2</sup> , IP=> 44, uzstādīšana            | kpl      | 12     |
| 4                                       | Spaiļu izvadu kārba, zemapmetuma, 2×5×2.5 mm <sup>2</sup> , IP=> 44, uzstādīšana              | kpl      | 20     |
| 5                                       | Caurumu veidošana sienā/grīdā, aizdare atbilstoši LBN 201-15                                  | kpl      | 10     |
| 6                                       | PE caurule, gofrēta, Evocab, Dn 25 mm, 250N, montāža ar skavām                                | m        | 200    |
| 7                                       | Palīgmateriāli montāžai, augstāk neminēti   | kpl      | 1      |
| 8                                       | Stacionāras iekārtas pieslēgšana  | gb       | 20     |
| 9                                       | Sistēmas montāža, palaišana   | kpl      | 1      |

|   |   |     |     |
|---|---|-----|-----|
| <b>GS-1 papildināšana, II kārtā (dūmu novadīšana)</b> |   |     |     |
| 1   | līnijas automāt slēdzis, 3P,C 40 A, uzstādīšana sadalē  | gb  | 2   |
| 2   | Kabelis ar vara dzīslām (N)HNNH-J E90 3×1,5 mm <sup>2</sup> , montāža zem apmetuma, vai šahtā | m   | 50  |
| 3   | Kabelis ar vara dzīslām (N)HNNH-J E90 5×6 mm <sup>2</sup> , montāža zem apmetuma, vai šahtā   | m   | 100 |
| 4   | Spaiļu (nozaru) kārba, zemapmetuma, 2×5×2.5 mm <sup>2</sup> , IP=> 44, uzstādīšana            | kpl | 10  |

|    |  |     |    |
|----|--|-----|----|
| 5  | Spaiļu izvadu kārba, zemapmetuma, 2×5×2.5 mm <sup>2</sup> , IP=> 44, uzstādīšana | kpl | 10 |
| 6  | Caurumu veidošana sienā/grīdā, aizdare atbilstoši LBN 201-15                     | kpl | 5  |
| 7  | PE caurule, gofrēta, Evocab, Dn 25 mm, 250N, montāža ar skavām                   | m   | 50 |
| 8  | Palīgmateriāli montāžai, augstāk neminēti  | kpl | 1  |
| 9  | Stacionāras iekārtas pieslēgšana   | gb  | 3  |
| 10 | Sistēmas montāža, palaišana  | kpl | 1  |
|    |  |     |    |

BA1, sadaļa LT3-EL

| <i>V stāva nosūces skapji, I kārtā</i> |   |     |    |
|--|---|-----|----|
| 1                                      | līnijas automāt slēdzis, 1P,C 10 A, uzstādīšana sadalē  | gb  | 3  |
| 2                                      | Kabelis ar vara dzīslām XPUJ 5G1,5 mm <sup>2</sup> , montāža zem apmetuma, vai virs griestiem | m   | 60 |
| 3                                      | Spaiļu (nozaru) kārba, zemapmetuma, 2×5×2.5 mm <sup>2</sup> , IP=> 44, uzstādīšana            | kpl | 6  |
| 4                                      | Spaiļu izvadu kārba, zemapmetuma, 2×5×2.5 mm <sup>2</sup> , IP=> 44, uzstādīšana              | kpl | 6  |
| 5                                      | Caurumu veidošana sienā/grīdā, aizdare atbilstoši LBN 201-15                                  | kpl | 6  |
| 6                                      | PE caurule, gofrēta, Evocab, Dn 25 mm, 250N, montāža ar skavām                                | m   | 50 |
| 7                                      | Palīgmateriāli montāžai, augstāk neminēti   | kpl | 1  |
| 8                                      | Stacionāras iekārtas pieslēgšana  | gb  | 6  |
| 9                                      | Sistēmas montāža, palaišana   | kpl | 1  |
|  |   |     |    |

| <i>GS-2 papildināšana, I kārtā (dūmu novadīšana)</i> |  |     |    |
|--|--|-----|----|
| 1  | līnijas automāt slēdzis, 1P,C 16 A, uzstādīšana sadalē                                       | gb  | 2  |
| 2  | Kabelis ar vara dzīslām (N)HNH-J E90 3×1,5 mm <sup>2</sup> , montāža zem apmetuma, vai šahtā | m   | 50 |
| 4  | Spaiļu (nozaru) kārba, zemapmetuma, 2×5×2.5 mm <sup>2</sup> , IP=> 44, uzstādīšana           | kpl | 10 |
| 5  | Spaiļu izvadu kārba, zemapmetuma, 2×5×2.5 mm <sup>2</sup> , IP=> 44, uzstādīšana             | kpl | 10 |
| 6  | Caurumu veidošana sienā/grīdā, aizdare atbilstoši LBN 201-15                                 | kpl | 5  |
| 7  | PE caurule, gofrēta, Evocab, Dn 25 mm, 250N, montāža ar skavām                               | m   | 50 |
| 8  | Palīgmateriāli montāžai, augstāk neminēti  | kpl | 1  |
| 9  | Stacionāras iekārtas pieslēgšana   | gb  | 3  |
| 10   | Sistēmas montāža, palaišana  | kpl | 1  |