

JAUTĀJUMS: Gar 5. stāvā telpu griestiem ir izvietotas čuguna caurules, kuras paredzētas kanalizācijas vēdināšanai. Vai esošās čuguna caurules ir jānomaina pret plastmasas vai jā saglabā esošā stāvoklī?

ATBILDE: Gar 5. stāvā telpu griestiem izvietotās čuguna caurules bija paredzētas nokrišņu novadīšanai no plakanā jumta pirms ēkas jumta pārbūves uz divslīpņu jumtu. Tās nav kanalizācijas vēdināšanas caurules. Lūdzu paredzēt šo cauruļu demontāžu un caurumu aizdarīšanu. Kopskaitā 6 caurules; katra 6 m gara. Cauruļu diametrs ir 10 cm.

JAUTĀJUMS: Vai kanalizācijas izbūvi gar 4. stāva griestiem varēs veikt darba laikā, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju?

ATBILDE: Jā, kanalizācijas izbūvi gar 4. stāva griestiem varēs veikt darba laikā, iepriekš saskaņojot darbu izpildes laiku ar pasūtītāju.

JAUTĀJUMS: 2. kārtas ietvaros ir paredzēts izbūvēt Dūmu un karstuma izvadīšanas ventilācijas sistēmu montāža ēkas pārējo stāvu robežās. Vai darbus varēs veikt darba laikā?

ATBILDE: Jā, dūmu un karstuma izvadīšanas ventilācijas sistēmu montāžu ēkas pārējo stāvu robežās varēs veikt darba laikā, iepriekš saskaņojot darbu izpildes laiku ar pasūtītāju.

JAUTĀJUMS: Lūdzu skaidrot par piekļuves kontroles vadības blokiem abās būvniecības kārtās. Apjomos minēts kopā pa abām kārtām 16 vadības bloki (esošs). Apsekojot objektu, izdevās ieraudzīt tikai 1 kontrolētas durvis. Lūdzu skaidrot kāda ražotāja un tipa ir šis kontrolieris? Cik kontrolieri ir jāpārvieta un cik ir jāuzstāda jauni un kuras durvis paredzēts ar tiem aprīkot?

ATBILDE: Lūdzu vadīties pēc dokumenta Izmaiņas būvdarbu apjomu tāmēs (06.02.2018.); punkti 9) un 10). Jūsu minētās “1 kontrolētas durvis” un tām uzstādīto/esošo piekļuves aparatūru nav paredzēts mainīt vai pārveidot. Projektā paredzēts uzstādīt papildus 16 jaunus vadības blokus saskaņā ar atbilstošo projekta dokumentāciju. Lūdzu skatīt rasējumus PK-02, PK-03.

JAUTĀJUMS: Lūdzu skaidrot vai esošajam *Esmi FX* panelim ir brīva pieslēguma vieta 5. stāva cilpai? Vai cilpu kontrolieris jāiekļauj izmaksās?

ATBILDE: Lūdzu vadīties pēc dokumenta Izmaiņas būvdarbu apjomu tāmēs (06.02.2018.); punkti 7) un 8).

JAUTĀJUMS: Linoleja segumam jāparedz uzlocīšana uz sienas, vai jāietver uzlocījuma profils iekšējā stūrī?

ATBILDE: Linoleji nav jāuzloka uz sienas, bet jāparedz atbilstošas linoleju grīdlīstes uz sienas. Lūdzu vadīties pēc dokumenta Piegādātāju 23.01.2018. jautājumi un atbildes. Atbilde uz 8. jautājumu.

JAUTĀJUMS: Strāvu vadošajam *Forbo SD* linolejam (flīzes 615*615mm) šuves kausējam? Vai paredzam vara lentas iestrādi un zemējuma pieslēgšanu?

ATBILDE: Linolejs jāiekļāj atbilstoši piegādātāja instrukcijai. Nav jāparedz vara lentas iestrāde un zemējuma pieslēgšanu.

JAUTĀJUMS: Vai ir specificēts G1 linolejs (ar ķīmisku noturību) 136,50m²? vai piemērojam pamatmasas linoleju *Forbo Sarlon* 15db?

ATBILDE: G1 linolejs nav īpaši specificēts. Tas var būt Forbo Sarlon 15 db.