


II kārtas robeža  
I kārtas robeža



5.stāva telpu eksplikācija				
Telpas nr.	Telpas nosaukums	Telpas platība	Aizsardzība	Apgaismojums
		m²	IP	Lux
5-022	Kabinets (534)	11,6	45	500
5-023	Kabinets (535)	11,9	45	500
5-024	Kabinets (536)	11,8	45	500
5-025	Kabinets (537)	11,6	45	500
5-026	Kabinets (538)	11,5	45	500
5-027	Kabinets (539)	11,6	45	500
5-028	Kabinets (540)	12,0	45	500
5-029	Kabinets (541)	11,7	45	500
5-030	Kabinets (542)	11,4	45	500
5-031	Kabinets (543)	11,5	45	500
5-032	Tehniskā telpa (WC)	6,2	44	100
5-033	Tehniskā telpa (WC)	5,9	44	100
5-034	Tehniskā telpa (WC)	3,6	44	100
5-035	Tehniskā telpa (WC)	3,6	44	100
5-042	Laboratorija (511)	32,8	55	500
5-043	Laboratorija (510)	34,8	55	500
5-044	Laboratorija (509)	36,0	55	500
5-045	Laboratorija (508)	35,5	55	500
5-046	Laboratorija (507)	35,3	55	500
5-047	Laboratorija (506)	35,0	55	500
5-048	Gaitenis	174,6	21	100
5-049	Vestibils	102,9	21	150
5-050	Tehniskās telpas	11,2	45	200
5-051	Tehniskās telpas	10,8	45	200
5-052	Gaitenis	37,7	21	100
5-053	Auditorija	80,6		500
5-054	Auditorija	37,7	21	500

Pieņemtie apzīmējumi

- sadale,
- kontakts 230V, IP 21,
- kontakts 230V, IP=>44,
- kontakts 230V, dubults,
- kontakts 400V, IP=>44,
- maģistrāls spēka kabelis,
- spēka kabelis,
- nozaru kārba,
- gala kārba,
- kabelis aizsargcaurulē,
- elektromotors,
- apgaismojuma kabelis,

Piezīmes:

- Rozetēm dots to skaits telpā. To izvietojuma precizēšanu montāžas laikā ievērojot pasūtītāja norādījumus.
- Spēka kabelu maršrutējumu saskaņot ar arhitektu un pasūtītāju.
- Spēka instalāciju izpildīt ar vara kabeli.
- Rozešu skaitu telpā, nepieciešamības gadījumā, var papildināt līdz par 30%.
- Nepieciešamības gadījumā uz gaimekļu sliekšņiem var uzstādīt adapteri ar rozeti (max 1,0 kW).

Projektētājs:		Objekts:		LU CFI laboratorijas korpusa telpu atjaunošana , telpas pārīlānojot un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparātūras uzstādīšanai, projektēšanas darbi. Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063.		
SIA "Livland Group", Baznīcas ielā 31-8, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 26574346; info@livland.lv		Pasūtītājs:		Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts Reģ. apl. Nr.381016; 06.09.2013.		
Pasūtījuma Nr.		Rasējums:		I kārta. V stāva spēka instalācija		
Amats		Pasūtījuma Nr.		2017/1/ES-1		
Būvproj. daļas vad.		Vārds, uzvārds		N. Biters		
Projektēja		Paraksts		10.07.2017		
		Datums		Arhīva numurs		
		Lapa		Lapas numurs		
		Lapas numurs		M 1:100; A2.		