

PASŪTĪTĀJA ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJA 16.04.2018. JAUTĀJUMIEM

1.JAUTĀJUMS: Lūdzu precizēt griestu specifikāciju LT2-AR p.14. un LT1-AR p.8.

ATBILDE:

LT2-AR p.14. Jaunu iekārto griestu ierīkošana, krāsošana (telpā Nr. 1-001; 2-001; 3-001; 4-001; 5-049), skatīt lapu AR-9, (GR-2), (nesošā konstrukcija, krāsa SADOLIN Innetak vai analogs)

LT1-AR p.8. Jaunu iekārto griestu ierīkošana, (GR-3tips) skatīt lapu AR-12, (nesošā konstrukcija, (iesk.nesošo līsti, garo šķērslīsti, īso šķērslīsti, piekares āķus, perimetra līstes) (AMF KNAUF piekaramie griesti; plāksnes ECOMIN ANTARIS 600x600; (telpa Nr. 5-002))*

2.JAUTĀJUMS: Lūdzu precizēt stikla starpsienu ar durvīm specifikāciju LT2-AR p.9. un 16. Vai starpsienas un durvju pildījumā tikai rūdīts stikls vai tomēr stikla pakete ar rūdīto stiklu?

ATBILDE: Tikai rūdīts stikls.

3.JAUTĀJUMS: Tehniskajā specifikācijā pasažieru lifta celbspēja norādīta 1500 kg, bet projekta specifikācijā – 1050 kg. Lūdzu precizēt.

ATBILDE: Pasažieru lifta celbspēja 1050 kg.

4.JAUTĀJUMS: Tehniskajā specifikācijā logu L1-L5 rāmis ir no alumīnija, bet projekta specifikācijā - no plastmasas. Lūdzu precizēt.

ATBILDE: Logu L1-L5 rāmis no alumīnija.

5.JAUTĀJUMS: Lūdzu precizēt piekārto griestu plāksnes 600x600 tipu.

ATBILDE: AMF (KNAUF) piekaramie griesti; plāksnes ECOMIN ANTARIS 600x600

6.JAUTĀJUMS: Nolikumā norādīts, ka būvdarbu ilgums ir 9 mēneši, bet dažādu darbu daļā “Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana” - 6 mēnešu darba ilgums. Lūdzu precizēt.

ATBILDE: Darba ilgums ir 9 mēneši.

7.JAUTĀJUMS: Potenciālais ClicWall sienas paneļu piegādātājs neapstiprina projektā paredzēto paneļu piegādes iespēju. Lūdzu precizēt, ar ko ir aizstājami ClicWall sienas paneļi.

ATBILDE: ClicWall sienas paneļi aizstājami ar riģipša loksnēm KNAUF BLUE(diamant GKFI), vienā kārtā, izmantojot W623 sistēmu; špaktelēt; krāsot atbilstoši interjera projektam IN.